

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม - ปอขยะ

ถนนขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. และปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทางจากวัสดุพื้นทางเดิม

หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามรายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ด่านเกวียน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสระธาร ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ /2559 ประมาณการตาม แบบใบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ด่านเกวียน เลขที่ 384/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	198,694.16	1.2726	252,858.18	
3	ประเภทงานทาง (นอกเขตชุมชน)	-	1.3365	-	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.0%
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	เงินประกันผลงานหัก....0.0%
5	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.0%
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			255,858.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			255,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

500.00

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

510.00 บาทต่อตารางเมตร

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2558

: ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

: ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายยุทธพงศ์ กระจ่างจง)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายปราโมทย์ มอบกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ ประจิมนอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายยุทธพงศ์ กระจ่างจง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม - ปอชยะ

ถนนขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. และปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทางจากวัสดุพื้นทางเดิม

หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามรายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ด่านเกวียน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสระธาร ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ /2559

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ กระจ่างจง นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ด่านเกวียน เลขที่ 384/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถ่างป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	-	-	1.36	-	-	
2	งานขุดหรือเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	8.00	4,000.00	4,000.00	
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	19.46	-	-	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	406.00	10,150.00	45.00	1,125.00	11,275.00	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	75.00	ลบ.ม.	1,845.80	138,435.00	300.00	22,500.00	160,935.00	
6	งาน Wire mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30	500.00	ตร.ม.	25.00	12,500.00	5.00	2,500.00	15,000.00	
7	งานเหล็ก DB12 mm. (Tie bar)	89.24	กก.	15.36	1,371.08	3.40	303.42	1,674.50	
8	งานเหล็ก RB19 mm. (Dowel bar)	186.20	กก.	14.51	2,701.58	3.40	633.08	3,334.66	
9	งานเหล็ก RB19 mm. (EXPANSION JOINT)	-	กก.	14.51	-	3.40	-	-	
10	งานไม้แบบ (ราคารวม 2 ซ้ำง คิด 20 %)	-	ตร.ม.	330.00	-	-	-	-	
11	งานค่าแรงไม้แบบ (ราคารวม 3 ซ้ำง)	50.00	ม.	-	-	18.00	900.00	900.00	
12	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	56.25	ลิตร	23.00	1,293.75	5.00	281.25	1,575.00	
13	งานหินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	213.60	-	45.00	-	-	
14	อื่นๆ	-	งาน	-	-	-	-	-	
	รวม				166,451.41		32,242.75	198,694.16	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายยุทธพงศ์ กระจ่างจง)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายปราโมทย์ มอบกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง